

LA OBRA DEL ACUEDUCTO GRAN TULÚM SIGUE SUMANDO FRENTES DE TRABAJO

Ya son 8 los frentes activos en los que trabaja la obra que permitirá una cobertura del servicio de 95.9% en toda la Provincia.

En plena coordinación con Obras Sanitarias, la unión de empresas que está a cargo de la Obra Civil Acueducto Gran Tulúm, comenzaron con trabajos de excavación en 5 puntos nuevos conforme a Acueducto principal y colectores complementarios correspondientes a Rivadavia, Rawson, Chimbass y Capital.

Los frentes activos son:

- Tramo 3 Acueducto Gran Tulúm, de tubería A^º I^º (acero inoxidable) 1.400 mm de diámetro, en una longitud de 5.018,7 metros.
- Acueducto Marquesado, de tubería PEAD 800 mm de diámetro, en una longitud de 5.090,7 metros.
- Acueducto La Bebida Sur, de tubería PEAD 400 mm de diámetro, en una longitud de 2.771,06 metros.
- Acueducto Establecimiento Potabilizador Marquesado, de tubería PEAD 700 mm de diámetro, en una longitud de 2.023,5 metros.
- Acueducto Sur 2, de tubería PEAD 800 mm de diámetro, en una longitud de 1.580,92 metros.
- Acueducto República del Libano, de tubería PEAD 700 mm de diámetro, en una longitud de 1.434,61 metros.
- Acueducto Doctor Ortega, de tubería PEAD 600 mm de diámetro, en una longitud de 1.850 metros.

Además, continúan los trabajos de excavación en las cisternas y de nivelación del terreno en la batería de filtros del futuro Establecimiento Potabilizador que se construye al pie de la Presa del Dique Punta Negra.