



NOTAS:

- 1.-LOS POSTES OLIMPICOS DE HORMIGON PREMOLDEADO IRAN FUNDADOS SOBRE BASES DE H°S DE 0.40 x 0.40 x 0.60
- 2.-SE CONSTRUIRA UNA VIGA INFERIOR DE H°A° ENTRE POSTES DE 0.15m DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE (PARA CORRECCION DE ALTURAS) CON GANCHOS $\varnothing 6$ c/0.50m PARA FIJACION DE MALLA.
- 3.-EN LOS ENCIENTROS SE COLOCARAN POSTES OLIMPICOS PARA ESQUINEROS DE HORMIGON PREMOLDEADO.
- 4.-SE REFORZARAN LAS ESQUINAS Y EL POSTE DE LA PUERTA CON UN PUNTAL DE H° PREMOLDEADO P/ESQUINA 6x8cm; h=2.30m

   			
DIBUJÓ	DEPARTAMENTO	LOC:	DPTO.:
PROYECTÓ	GERENCIA	PORTÓN, PUERTA DE ACCESO Y CERCO PERIMETRAL	
JEFE PROYECTO	PRESIDENCIA		
		ESCALA: S/E	
		FECHA: Noviembre/2020	
		PLANO N°: TOC-PPCP-1-R1	