



NOTAS:

- a) PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBERÁN EFECTUARSE LOS SONDEOS NECESARIOS PARA VERIFICAR QUE LA MISMA NO INTERFIERA CON INSTALACIONES EXISTENTES. ESTÉN O NO INDICADAS EN EL PLANO.
- b) LOS MATERIALES DEBERÁN SER PROVISTOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "ESP PF 19 Rev. 0 ET", "ESP PF 20 Rev. 0 ET", "ESP PF 22 Rev. 0 ET", "ESP PF 27 Rev. 1 ET".
- c) EL ANCHO Y PROFUNDIDAD DE ZANJAS SERÁ DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA "ESP PF 12 Rev. 0 ET" Y SU RELLENO Y COMPACTACIÓN SEGÚN "ESP PF 13 Rev. 0 ET", "ESP PF 14 Rev. 1 ET", "ESP PF 15 Rev. 1 ET", "ESP PF 16 Rev. 0 ET". EN EL CASO DE ROTURA Y RESTITUCIÓN DE CALZADA SE REGISTRÁ DE ACUERDO A LAS ESP. TÉC. "ESP PF 11 Rev. 1 ET" Y "ESP PF 17 Rev. 0 ET".
- d) LA EJECUCIÓN DE LA PERFORACIÓN SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA "ESP PF 28 Rev. 0 ET".
- e) EL DISEÑO DE LA PERFORACIÓN SE ELABORÓ CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN TÉCNICA PROVISTA POR EL LIC. GERARDO CABRERA EN SU INFORME "CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS EN UNA PARCELA CON N.C. Nº 05-24-109-619, EN EL DEPARTAMENTO POCITO, EXP. REF.: 511-715210-2025".
- f) SE DEBERÁ LLEVAR A CABO LA REGULARIZACIÓN DE LA PERFORACIÓN ANTE EL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN.
- g) LA PERFORACIÓN SERÁ EJECUTADA EN TERRENO DEFINIDO EN DECISIÓN Nº 0959/2025, EN QUE SE CELEBRA UN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO Y MUNICIPALIDAD DE POCITO, DEFINIENDO LA CESIÓN DE UNA PORCIÓN DEL TERRENO CON N.C. 05-24-109-619 A FAVOR DE O.S.S.E.

ESQUEMA DE UBICACIÓN



| REFERENCIAS | | RESUMEN DE OBRA | |
|--|--|--|--|
| <div><div>-----</div><div>Cañería Existente</div></div> <div><div>—————</div><div>Cañerías de Proyecto</div></div> <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>Válvula Esclusa</div></div> <div><div><div><div></div><div></div></div></div><div>Ramal T</div></div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>Perforación de Refuerzo</div></div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>Hidrante</div></div> | | <div><div>Cañería PEAD Ø160mm</div><div>L: 30.00m</div></div> <div><div>Válvula Esclusa Ø150mm</div><div>2u.</div></div> <div><div>Hidrante Completo</div><div>1u.</div></div> | |

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Obras Sanitarias</div><div>SOC. DEL ESTADO</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>San Juan</div><div>Gobierno</div></div><div><div>Ministerio de Infraestructura</div><div>Agua y Energía</div></div></div></div> | | | |
| DIBUJÓ | DEPARTAMENTO | LOC.: Pocito Norte DEPTO.: POCITO | |
| PROYECTÓ | GERENCIA | PROYECTO: PERFORACIÓN DE REFUERZO CALLE MENDOZA AL NORTE DE CALLE 7 <u>DETALLES PERFORACIÓN</u> | |
| JEFE DE PROYE CTOS | PRESIDENCIA | ESCALA: s/esc | A P R O B A D O DISP. N°.....GPT..... SAN JUAN...../...../..... |
| | | FECHA: NOV 2025 | |
| | | 5-8-PF-PerfMendoza&7-20-R0 | |