

Con nueve frentes de trabajos avanza la obra cloacal en la ciudad de Caucete

En algunos sectores se han realizado conexiones domiciliarias, en otros instalación de la red colectora, en otros tramos se colocaron bocas de registro, y en otras partes se hizo restitución de calzadas.

SÁBADO, 22 ENERO 2022 10:29 - ESCRITO POR [OSSE](#)



La obra de Renovación Red Cloacal del Sistema de Desagüe Cloacal Caucete, financiada con fondos provinciales, avanza de acuerdo a lo planificado.

A la fecha, **las tareas de obra se encuentran distribuidas en nueve frentes activos en total** sobre importantes calles y barrios del departamento:

- Frente 1 Sarmiento (entre F. Rodríguez y Aberastain): Conexiones domiciliarias
- Frente 2 Sarmiento (entre Aberastain y S. M. de Oro): Conexiones domiciliarias
- Frente 3 De Los Ríos (entre Turcumán y Rodríguez): Red colectora de 200 mm
- Frente 4 De Los Ríos y Salta: Red colectora de 630 mm
- Frente 5 A. de Sarmiento (entre Malvinas y M. Moreno): Red colectora de 315 mm
- Frente 6 A. de Sarmiento (entre I. de la Roza y J.J. Bustos): Bocas de registro
- Frente 7 Aberastain (entre Diag. Sarmiento y Rawson): Restitución de calzada
- Frente 8 Barrio Área II: Conexiones domiciliarias
- Frente 9 Sarmiento: Pruebas de estanqueidad

Estas obras avanzan por tramos, las cuales tienen un tiempo estimado de 15 días para ser terminadas.

La obra es ejecutada por la empresa contratista Senda SRL y contempla en su totalidad:

- Renovación de 6.180 conexiones domiciliarias en cañería de PVC-RCP de 110 mm de diámetro
- Instalación de 43.964 metros de cañería de PVC-RCP de 160, 200, 315, 355, 400 y 450 mm de diámetro.
- La instalación comprenderá la provisión, acarreo, colocación y pruebas hidráulicas de dichos conductos.

Obras Sanitarias sugiere a los residentes donde se ejecutan las obras tomar las siguientes precauciones:

- Dejar los vehículos alejados de la excavación y a exclusiva responsabilidad de sus propietarios.
- Respetar los vallados perimetrales.
- Evitar saltar sobre excavaciones, utilizar las pasarelas dispuestas por la empresa.
- Circular sólo por los lugares habilitados y con precaución por la vereda.
- Evitar sacar cartelería y señalización de prevención.
- Tener especial precaución con máquinas, camiones y vehículos.
- Evitar que los niños jueguen en la zona de trabajo.
- No acercarse a cañerías expuestas (gas, agua, telefonía).
- Advertir a la empresa cualquier inconveniente.

<https://sisanjuan.gob.ar/osse/2022-01-22/38258-con-nueve-frentes-de-trabajos-avanza-la-obra-cloacal-en-la-ciudad-de-caucete>