

Avanza la obra de agua potable para la comunidad de Control Forestal, en Caucete

Hasta esta segunda semana de marzo 2022 se han ejecutado 1300 metros de cañería, aproximadamente. La obra contempla además, la instalación un sistema de bombeo y conexiones domiciliarias para beneficiar a la zona de Control Forestal y a la vecindad aledaña.



SÁBADO, 12 MARZO 2022 13:00 ESCRITO POR OSSE

La Ampliación de la Red Distribuidora de agua potable Zona Control Forestal, que se inició a finales del año 2021, avanza con los trabajos de ejecución. Hasta el 10 de marzo de 2022 se han instalado 1300 metros de cañería PVC 110mm de los 1870 metros que contempla el total de la obra, y a la que se le agregarán otros 450 metros.

La presente obra tiene por objeto ampliar la Red Distribuidora de agua potable sobre la banquina sur de la Ruta Provincial N° 141, desde la cisterna del Control Forestal hacia el oeste, incluyendo la calle Paso de los Andes, pasando la Ruta Nacional N° 20, en el departamento Caucete.

Contempla, además de la instalación de cañerías, la instalación de un Sistema de Bombeo nuevo que se colocará en las instalaciones de la cisterna y Estación de Bombeo Control Forestal correspondiente al Acueducto a Vallecito. También se harán 44 conexiones domiciliarias. Vale destacar, que el sistema de Bombeo incluye una bomba centrífuga, más otra bomba de reserva; un Pulmón Hidroneumático de 750 litros y la interconexión a la obra Vallecito.

Estos trabajos son importantes porque brindarán una solución a la situación de los vecinos de la zona, dado que para ser abastecidos de este elemento vital requieren de camiones de agua que la Municipalidad de Caucete les provee para tal fin.

A la fecha, la empresa contratista que ejecuta los trabajos ha efectuado tareas de limpieza parcial y continúa realizando trabajos de excavación y colocación de cañerías. En efecto, y teniendo en cuenta el cuidado de los circulantes, la prevención de accidentes y generar las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos, se recomienda:

- Vehículos circular alejados de la excavación y a exclusiva responsabilidad de sus propietarios.
- Respetar los vallados perimetrales, no acercarse a las excavaciones, ya que suelen producirse desmoronamientos espontáneos.
- Evitar saltar sobre excavaciones, utilizar las pasarelas dispuestas por la empresa.
- Circular sólo por los lugares habilitados y con precaución.
- Evitar sacar cartelería y señalización de prevención.
- Tener especial precaución con máquinas, camiones y vehículos.
- Evitar que los niños jueguen en la zona de trabajo.
- Advertir a la empresa cualquier inconveniente.

La obra es realizada por la empresa contratista Industrias Sisterna SRL y tiene un monto de inversión de \$21.454.932,23

OSSE pone a disposición las siguientes vías de contacto:

- WhatsApp 264 506 4444 -sólo texto-.
- Línea gratuita 0800 222 6773
- Sitio web de OSSE / contacto.

<https://sisanjuan.gob.ar/osse/2022-03-12/39363-avanza-la-obra-de-agua-potable-para-la-comunidad-que-habita-la-zona-de-control-forestal-en-caucete>