

## SE EJECUTAN OBRAS CLOACALES EN CINCO SECTORES DE BARRIOS DE CAPITAL Y RIVADAVIA

En los barrios Foeva y Foro de Abogados ya se están realizando excavaciones, nivelaciones, y rellenos; mientras que en otros, comenzaron las conexiones domiciliarias.

SÁBADO, 27 NOVIEMBRE 2021 07:00 - ESCRITO POR [OSSE](#)



Continúa en forma ininterrumpida la ejecución de la obra cloacal denominada "Red Colectora Barrio Municipal, Bancario y Los Ceibos, Foeva y otros". A la fecha se están realizando tareas en cinco sectores:

SECTOR 1 - Nivelación, ejecución de paquete estructural, relleno superior, base y sub base sobre calle Arenales, en Rivadavia.

SECTOR 2 - Conexiones domiciliarias, en barrios de Capital.

SECTOR 3 - Excavación, cama de asiento, relleno superior en el barrio Foeva, en Rivadavia.

SECTOR 4 - Conexiones domiciliarias en barrios de Rivadavia.

SECTOR 5 - Excavación, cama de asiento, nivelación, paquete estructural, relleno superior, base subbase, en el barrio Foro de Abogados, Rivadavia.

Este plan de saneamiento realizado por OSSE es financiado a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Se trata de un importante trabajo que consta de la realización de 2.367 conexiones, que beneficiarán a 10.000 vecinos que residen en los barrios:

- B° Municipal, Capital.
- B° Bancario, Rivadavia.
- B° Profesional, Rivadavia.
- B° Foro de Abogados, Capital.
- B° Los Álamos, Capital.
- B° Jardín Municipal, Capital.
- B° Natania Residencial, Rivadavia.
- B° Los Olivos, Rivadavia.
- B° Nuevo del Bono, Capital.
- B° El Ceibo, Rivadavia.
- B° Foeva, Rivadavia.
- Villa Flora, Rivadavia.
- B° Universitario, Capital.
- B° Los Tilos, Capital.
- B° Federación de Viñateros, Capital.
- B° El Remanso, Capital.

Además, serán beneficiados con esta red cloacal algunos edificios públicos como Colegio Mercedario, Colegio de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Club Social y Deportivo Barrio Bancario, Establecimiento Educativo C.E.N.S. Rivadavia, Colegio de Educación Inicial Primaria Mercedario, Club Barrio Rivadavia; y establecimiento policial, centros comerciales, clínicas de atención médica, entre otros.

#### DATOS TÉCNICOS

#### **Redes colectoras en cañería de PVC-RCP- según el siguiente detalle:**

- 27.447,64 metros de cañería de 160 mm de diámetro.
- 1.400,35 metros de cañería de 250mm de diámetro.
- Bocas de Registro: 306 unidades.
- Instalación de 2.367 conexiones domiciliarias de 110 mm de diámetro.
- DMF Construcciones SRL y Redes Com SRL.

<https://sisanjuan.gob.ar/osse/2021-11-27/37130-cinco-sectores-de-obras-cloacales-ya-se-ejecutan-en-barrios-de-capital-rivadavia>