

La obra cloacal de la zona oeste de Chimbas, cerca de su finalización

sisanjuan.gob.ar/osse/2021-06-27/33085-la-obra-que-proveera-del-servicio-cloacal-a-la-zona-oeste-de-chimbas-ya-se-encuentra-en-instancias-finales



Esta obra prevé la recolección y conducción de los efluentes domiciliarios mediante una nueva red colectora, estaciones de bombeo y el Colector Principal, hasta la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales “Cerrillo Barboza”.

Se beneficiarán 29.330 vecinos, principalmente del sector este del departamento Chimbas y un pequeño sector ubicado al noroeste del departamento de Rivadavia, comprendido entre calles Coll, Benavídez, Sánchez y Martín Fierro.

La obra contempla:

- **108.824,78 metros de Red Colectora** en cañería de PVC-RCP de 160 mm, 200 mm, 250 mm y 315 mm de diámetro.
- **1.537 bocas de registro.**
- 4 cámaras de amortiguación.
- **7.833 conexiones domiciliarias** de 110 mm de diámetro.

Actualmente, la obra cuenta con 15 frentes activos y 188 operarios trabajando sobre:

- Frente 1: Benavidez entre Martín Fierro y Calivar.
- Frente 2: Benavidez entre Domador y Vidable .
- Frente 3: Benavidez entre Vidable y Porres.
- Frente 4: Callejón Costa Canal Mudap.
- Frente 5- 6 - 7: Parque Industrial.
- Frente 8: Salta Entre Centenario y Rivadavia.
- Frente 9: Calle 25 de Mayo entre Maradona y Salta.

- Frente 10: Barrio Natania 8.
- Frente 11: Calle Tucumán.
- Frente 12: V° Diaz, Parque Industrial, Salta y Benavidez.
- Frente 13: Calle Centenario.
- Frente 14 : Pañol.
- Frente 15: V.Obrera, Rastreador Calivar, Callejón Ullum, 5 De Octubre y P.Industrial.

La empresa contratista es PROCON SRL, y los fondos de financiación provienen del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través del Programa Hábitat de la Secretaría de Vivienda y Hábitat.