

# La obra de cloacas en Caucete tiene nueve frentes de trabajo activos

 [sisanjuan.gov.ar /osse/2022-04-10/40082-la-obra-de-cloacas-en-caucete-tiene-nueve-frentes-de-trabajo-activos](https://www.osse.gov.ar/osse/2022-04-10/40082-la-obra-de-cloacas-en-caucete-tiene-nueve-frentes-de-trabajo-activos)

La obra de **Renovación Red Cloacal del Sistema de Desagüe Cloacal Caucete** avanza con nueve frentes de trabajo en distintas zonas de la ciudad caucetera, teniendo como principales en el barrio J. Castro 1.

Esta obra es compleja pero reviste gran importancia porque tiene como objetivo **beneficiar a más de 37 mil habitantes** . Es de tal magnitud porque **en total se instalarán 43.964 metros de cañería de PVC** de varias dimensiones y **se renovarán 6180 conexiones domiciliarias** en cañería de PVC-RCP de 110 mm de diámetro.

Actualmente, **a mes de abril de 2022, se ha concretado el 69,50 por ciento de la obra;** y se detallan a continuación los **9 frentes de trabajos en ejecución** :

- Frente 1 En el B° J. Castro 1, sobre calle Tucumán, se ha instalado cañería de 315 mm.
- Frente 2 En calle San Martín entre J. Jufre e I. de la Roza se ha colocado la colectora roja de 200 mm.
- Frente 3 En B° Justo Castro 1 se están realizando trabajos de bocas de registro y empalme de cañerías.
- Frente 4 En B° Justo Castro 1, sobre calle Tucumán se realizan conexiones domiciliarias.
- Frente 5 En B° Justo Castro 1, en calle Morón se realizan conexiones domiciliarias.
- Frente 6 En calle R. y Olmos entre Diagonal y Villanueva se ha restituido la calzada.
- Frente 7 En calle Tucumán B° Ruta 20 se ha procedido con la restitución de calzada.
- Frente 8 En B° Justo Castro 1, en calles Las Viñas y Tucumán se ha hecho contacto con boca de registro existente.
- Frente 9 En Av. de Los Ríos antes de Salta se están realizando pruebas hidráulicas.

**Las tareas para realizar esta obra son complejas ya que requieren mucha logística** por parte de las instituciones involucradas; y la colaboración de los vecinos, en cuanto a las medidas de seguridad impartida por la empresa ejecutora.

OSSE advierte que **este tipo de obra incomoda a los vecinos** , pero **significa una mejora sustancial en cuanto saneamiento y calidad de vida de todos los beneficiarios** . En tal sentido, Obras Sanitarias pide disculpas por las molestias causadas y recomienda algunas precauciones a los residentes en donde se ejecutan obras:

- Dejar los vehículos alejados de la excavación ya responsabilidad exclusiva de sus propietarios.
- Respetar los vallados perimetrales.
- Evitar saltar sobre excavaciones, utilizar las pasarelas dispuestas por la empresa.
- Circular sólo por los lugares habilitados y con precaución por la vereda.
- Evitar sacar cartelería y señalización de prevención.
- Tenga especial precaución con máquinas, camiones y vehículos.
- Evitar que los niños jueguen en la zona de trabajo.
- No acercarse a cañerías expuestas (gas, agua, telefonía).
- Advertir a la empresa cualquier inconveniente.

Cada uno de los artículos solicitados, tienen como objetivo el cuidado de la comunidad, la prevención de accidentes y generar las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos.

Por último, vale destacar que esta obra es financiada por el Gobierno de San Juan y requiere una inversión de \$ 243.126.512,59.

Modificado por última vez en Viernes, 08 Abril 2022 22:53