

# OSSE trabaja en 11 nuevos frentes de obras de la red cloacal de Caucete

 [sisanjuan.gob.ar](http://sisanjuan.gob.ar) / osse / 2021-09-05 / 34870-osse-trabaja-en-11-nuevos-frentes-de-obras-de-la-red-cloacal-de-caucete



Obras Sanitarias está llevando adelante la importante obra denominada “Renovación Red Cloacal Del Sistema de Desagüe Clocal Caucete” a través de la empresa contratista Senda SRL, y es financiada por el Gobierno de San Juan. La obra tiene por objeto optimizar y, en otros casos, brindar por primera vez el servicio cloacal a los vecinos de la villa cabecera de Caucete y respectivas zonas aledañas, mejorando la calidad de vida del cien por ciento de los habitantes del lugar.

Obras Sanitarias y la empresa contratista siguen trabajando para avanzar según lo planificado. Actualmente, la obra, que beneficiará a 37.797 habitantes de Caucete, está en un 42% ya ejecutada, y las tareas comprenden:

Renovación de 6.180 conexiones domiciliarias en cañería de PVC-RCP de 110 mm de diámetro

Instalación de 43.964 metros de cañería de PVC-RCP de 160, 200, 315, 355, 400 y 450 mm de diámetro.

La instalación comprenderá la provisión, acarreo, colocación y pruebas hidráulicas de dichos conductos.

A la fecha, primera semana de setiembre de 2021, las tareas de obra cloacal se encuentran distribuidas en 11 frentes activos en total:

Frente 1	Diagonal Sarmiento (desde FFCC hasta rotonda): Ejecución de red colectora de 160 mm
----------	---

---

Frente 2 Calle Rodríguez y Olmos (desde Diag. Sarmiento Moreno a I. de la Roza): Ejecución de red colectora de 160 mm

---

Frente 3 Calle I. de la Roza (desde Rodríguez y Olmos a Dupuy): Ejecución de red colectora de 160 mm

---

Frente 4 Calle Cabot (desde Moreno a I. de la Roza): Ejecución de red colectora de 160 mm

---

Frente 5 Calle Paula A. de Sarmiento (desde JJ bustos al oeste): Ejecución cañería de impulsión de 315 mm

---

Frente 6 Calle Juan José Bustos: Ejecución de bocas de registro

---

Frente 7 Ruta N° 20: Ejecución de red colectora de 250 mm

---

Frente 8 Ruta N° 270: Ejecución de red colectora de 160 mm

---

Frente 9 Barrio Área II: Ejecución de bocas de registro

---

Frente 10 Barrio Área II: Ejecución de conexiones domiciliarias

---

Frente 11 Diagonal Sarmiento y San Martín: Ejecución de bocas de registro

---

Es importante recordar que está programado que las avancen por tramos, los cuales tendrán un tiempo estimado de 15 días para ser terminados.

Desde OSSE recordamos a los vecinos seguir las recomendaciones que emitieron las empresas e instituciones involucradas para accidentes y generar las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos:

- Dejar los vehículos alejados de la excavación ya exclusiva responsabilidad de sus propietarios.
- Respetar los vallados perimetrales
- Evitar saltar sobre excavaciones, utilizar las pasarelas dispuestas por la empresa
- Circular sólo por los lugares habilitados y con precaución por la vereda
- Evitar sacar cartelería y señalización de prevención
- Tener especial precaución con máquinas, camiones y vehículos

- Evitar que los niños jueguen en la zona de trabajo
- No acercarse a cañerías expuestas (gas, agua, telefonía)
- Advertir a la empresa cualquier inconveniente

OSSE pone a disposición varias vías de contacto por cualquier duda o inconveniente que surja:

- WhatsApp: 264 5064444 (texto solo)
- Línea Gratuita: 0800222 6779
- Sitio Web OSSE
- Contacto Facebook: Obras Sanitarias Sociedad del Estado