

Con 11 frentes de trabajo avanza la obra de cloaca en Caucete

Continúa ejecutándose, conforme a lo programado por la empresa Senda SRL, la obra de saneamiento que tiene por objeto optimizar y brindar por primera vez el servicio cloacal a los vecinos de la Villa cabecera.

SÁBADO, 05 FEBRERO 2022 07:00 - ESCRITO POR [OSSE](#)



La obra de Renovación Red Cloacal del Sistema de Desagüe Cloacal Caucete, financiada por el Gobierno de San Juan, comprende en su totalidad la renovación de 6.180 conexiones domiciliarias en cañería de PVC-RCP de 110 mm de diámetro. Además, la instalación de 43.964 metros de cañería de PVC-RCP de 160, 200, 315, 355, 400 y 450 milímetros de diámetro.

En la actualidad, febrero de 2022, son 11, los frentes de trabajo:

- Frente 1 Av. De Los Ríos (entre Salta y Rodríguez): Red colectora de 630 milímetros de diámetro.
- Frente 2 Av. De Los Ríos (entre Turcumán y Gral. Acha): Red colectora de 160 milímetros de diámetro.
- Frente 3 P. A. de Sarmiento (entre I. de la Roza y Del Carril): Red colectora de 160 milímetros de diámetro.
- Frente 4 P. A. de Sarmiento (entre I. de la Roza y J.J. Bustos): Bocas de registro.
- Frente 5 F. Rodríguez (entre Diag. Sarmiento y Rawson): Restitución de calzada.

- Frente 6 I. de la Roza (entre Cabot y R. y Olmos): Conexiones domiciliarias.
- Frente 7 Cte. Cabot (entre Moreno e I. de la Roza): Conexiones domiciliarias.
- Frente 8 I. de la Roza y 25 de Mayo: Conexiones domiciliarias.
- Frente 9 R. y Olmos (entre I. de la Roza y Diagonal): Conexiones domiciliarias.
- Frente 10 Barrio Ruta 20: Remoción de losas existentes y cegadas de bocas de registro.
- Frente 11 Diag. Sarmiento: Pruebas de inalterabilidad.

Tratándose de una obra muy compleja por las características del terreno, Obras Sanitarias, la Municipalidad de Caucete y la empresa contratista recomiendan a los vecinos:

- Dejar los vehículos alejados de la excavación y a exclusiva responsabilidad de sus propietarios.
- Respetar los vallados perimetrales
- Evitar saltar sobre excavaciones, utilizar las pasarelas dispuestas por la empresa
- Circular sólo por los lugares habilitados y con precaución por la vereda
- Evitar sacar cartelería y señalización de prevención
- Tener especial precaución con máquinas, camiones y vehículos
- Evitar que los niños jueguen en la zona de trabajo
- No acercarse a cañerías expuestas (gas, agua, telefonía)
- Advertir a la empresa cualquier inconveniente.

Obras Sanitarias y la Municipalidad ponen a disposición sus vías de contacto:

Municipalidad de Caucete

- Tel: 264 496120
- Correo: prensamunicipalidaddecaucete@gmail.com
- Facebook: Municipalidad de Caucete

OSSE:

- WhatsApp: 264 5064444 (solo texto)
- Línea Gratuita: 0800 222 6779
- Sitio Web OSSE / Contacto
- Facebook e Instagram: Obras Sanitarias Sociedad del Estado

<https://sisanjuan.gov.ar/osse/2022-02-05/38529-con-11-frentes-de-trabajo-avanza-la-obra-de-cloaca-en-caucete>